



*Quarante-cinq appartements en PPE ont été construits à la périphérie de Wil. Trente d'entre eux étaient déjà vendus au stade du gros œuvre.*

## Complexe résidentiel «Thuraupark» à Wil/SG

# «Quelle facilité avec Optivis!»

Le complexe résidentiel se compose de cinq immeubles comprenant chacun huit appartements de 4½ pièces et un appartement en attique de 5½ pièces. Le système de montage Optivis a été utilisé dans le cadre des quarante-cinq appartements en PPE.

Toute l'équipe de Manfred Somm est unanime: «Ce système est d'une incroyable rapidité. La combinaison Optivis/Optiflex-Press éprouvée permet un assemblage très rationnel et enchante les monteurs de M. Somm. L'utilisation des pièces en T dans le cadre de montage est un réel avantage.»



*Tous les blocs sanitaires du complexe résidentiel ont été réalisés avec le système de cadre de montage Optivis.*



Chef monteur Manfred Somm:  
«Optivis a même convaincu le patron.»



## 45 fois on a opté pour la simplicité

Dans tous les appartements de 4½ pièces, une paroi sépare la salle de bains du local de douche pour hôtes. Cette paroi a été réalisée en éléments Optivis. Très solide, elle abrite les conduites sanitaires de la salle de bains, de la douche, du lavabo et du WC. La réalisation exigeait l'étude de tous les aspects et des nombreux détails. Les conseils techniques du collaborateur Nussbaum valaient leur pesant d'or. En effet, l'exécution rationnelle de l'installation sanitaire de 45 appartements ne peut être que payante.



**Nourrice de distribution et systèmes d'installations sanitaires Nussbaum, de l'entrée d'eau dans le bâtiment jusqu'aux postes de soutirage.**

## «Rien de tel qu'un solide partenaire»

Josef Schönenberger l'a dit et redit: «Dans un tel projet, il est essentiel d'avoir le bon partenaire.» L'entrepreneur sanitaire accorde une grande importance à la compatibilité des systèmes livrés par le même fournisseur (système d'installations sanitaires, système de cadre de montage et robinetterie de bâtiment). Josef Schönenberger poursuit: «Nous avons choisi Nussbaum car nous apprécions ses livraisons rapides, sa flexibilité et ses conseils. De plus, nous n'avons fait que de bonnes expériences avec Nussbaum.»



**Pose des conduites Optiflex en dalle pour la distribution dans les appartements.**



**Josef Schönenberger (à gauche) et son équipe: «Nous avons apprécié tout particulièrement l'engagement personnel et les conseils professionnels de Fredy Neukomm de la succursale Nussbaum à Saint-Gall.»**

## Un seul et même fournisseur

Nussbaum a livré le système Optipress pour réaliser la distribution en cave et les colonnes montantes du complexe résidentiel «Thuraupark». Ce système d'installations sanitaires en tuyaux en acier inoxydable a également fait l'unanimité par sa polyvalence, sa simplicité de montage et ses raccords à sertir si pratiques. La distribution en appartement a été réalisée au moyen du système éprouvé Optiflex avec tuyau PE-Xc noir et raccords à visser ou à sertir. Bien entendu, Nussbaum a également livré la robinetterie de bâtiment, les nourrices de distribution en cave ainsi que tous les robinets d'arrêt au niveau des appartements.



### Afin que l'eau et votre maison fassent bon ménage.

R. Nussbaum SA  
Fonderie et robinetterie  
Martin-Disteli-Strasse 26  
Postfach  
CH-4601 Olten  
Téléphone 062 286 81 11  
Fax 062 286 84 84  
e-mail: info@nussbaum.ch  
Internet: www.nussbaum.ch

Succursales à Lausanne,  
Bâle, Berne, Bienne, Brigues,  
Giubiasco, Kriens, St-Gall,  
Wangen b. Olten et Zurich

### Intervenants

Maître d'ouvrage:	Consortium de construction Thuraupark, Enz + Eigenmann, 9500 Wil
Architecte:	GEMA Architektur, 9536 Schwarzenbach
Entreprise générale:	Realex AG, 9536 Schwarzenbach
Concepteur des installations:	Herbert Hagen, Büro für Installationstechnik, 9501 Wil
Conducteur des travaux:	Planbau C. Breitenmoser, 9606 Bütschwil
Installateur sanitaire:	Schönenberger-Sanitär, 9532 Rickenbach et 9535 Wilen
Début des travaux:	mars 1999
Achèvement:	avril 2000 / septembre 2000